推 進 工 事 施工実績調査結果報告

2021年 5月

公益社団法人日本推進技術協会

推進工法の施工実績について、日本推進技術協会では、これまで国土交通省が行った調査実績データを参照していましたが、平成28年度(2016年度)より国土交通省での調査が実施されなくなりましたので、日本推進技術協会が独自に、会員各社(団体)に対して、推進工法の技術情報収集として施工実績調査を実施しました。

今回の施工実績調査は、2004年度から2019年度までの受注工事を対象として行い、その結果を集計しましたので、事業者の方々に広く認識していただくとともに、日本推進技術協会会員の皆様等への情報提供として、ここに調査結果を公表致します。

今回の施工実績調査にご回答くださいました会員各社(団体)に、心より感謝申し上げます。

2021年5月

公益社団法人 日本推進技術協会 会 長 中野 正明

目 次

1. 調査概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. 調査結果の集計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1) 呼び径・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2) 掘進延長
(3) 呼び径と掘進延長の相関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4) 曲線施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(5) 掘進対象土質
(6) 測量方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(7) プラント設置方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
(8) 電源の種類
(9) 施工時間帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4042 / IC

1. 調査概要

調査時期 : 2020 年 4 月

調査対象 : 大中口径推進工事 呼び径 800 以上

2004年度~2019年度受注工事

調查依頼先 : 日本推進技術協会会員 87 団体

正会員(建設会社 66 社)·特別会員(各工法団体 21 団体)

回答団体 : 32 団体

正会員(建設会社 19 社) · 特別会員(各工法団体 13 団体)


回 答 数 : 6,020件

有効回答数 : 工事件数 4,112件 施工スパン数 5,232 スパン

回答団体数


	調査依頼数	回答あり	回答なし
正会員	66	19	47
#AA	0	29%	71%
特別会員	21	13	8
NWA A	21	62%	38%
計	87	32	55
нI	01	37%	63%

施工実績調査 回答の有無



正会員

特別会員




回答数

(正会員、特別会員からの総回答数)

			泥水	式	土圧	:式	泥濃	式	刃口	式	合	計
正	슰	員	869	2, 373	357	746	598	2, 491	410	410	2, 234	c 000
特	別会	員	1,504	39%	389	12%	1, 893	41%	_	7%	3, 786	6,020

【回答数】



有効回答数


(1工事中のスパン分割、元請・下請および工法団体との工事重複回答の削除)

(I T # T 0)	(1工事中のハバンガ制、元明・下明わより工仏団件との工事重後回告の前除)									
	泥水式	土圧式	泥濃式	刃口式	合 計					
工事件数-	1,541	295	1,967	309	4 110					
	37%	7%	48%	8%	4,112					
サーフ ぷい巻	1,958	382	2, 446	446	F 020					
施工スパン数 	37%	7%	47%	9%	5,232					

【有効回答】工 事 件 数

羽口式 896 泥水式 3796 泥濃式 4896 土圧式 796

【有効回答】施工スパン数



2. 調査結果の集計

- (1) 呼び径
- (2) 掘進延長
- (3) 呼び径と掘進延長の相関
- (4) 曲線施工
- (5) 掘進対象土質
- (6) 測量方法
- (7) プラント設置方法
- (8) 電源の種類
- (9) 施工時間帯

上記項目について、全掘削方式および各掘削方式の施工実績を集計した。

(1) 呼び径

呼び径を、以下に区分して施工実績を集計した。

・中口径A (呼び径 800~1100) ・中口径B (呼び径 1200~1800)

・大口径 (呼び径 2000~3000) ・超大口径 (呼び径 3000 超)

・矩形 (ボックス型)

なお鋼管等については、口径を呼び径相当とした。

【全方式】

呼び径(口径)ごとの施工スパン数 鉄筋コンクリート管ほか全ての管種


	中口径A	中口径B	大口径	超大口径	矩形	計	
泥水式	1, 132	564	243	0	0	1, 939	
土圧式	156	70	126	10	21	383	
泥濃式	1, 548	723	120	0	32	2, 423	
刃口式	117	102	73	2	21	315	
A++	2, 953	1, 459	562	12	74	F 060	
全方式	58%	29%	11%	0. 2%	1.5%	5,060	

中口径A : 呼び径 800~1100 中口径B : 呼び径1200~1800 大口径 : 呼び径2000~3000

超大口径 : 呼び径3000超 (セグメント推進含む)

矩 形 :ボックス型

【全方式】



【泥 水 式】


【土 圧 式】

中口径A	中口径B	大口径	超大口径	矩形	合 計	中口径A	中口径B	大口径	超大口径	矩形	合 計
1, 132	564	243	0	0	1 020	156	70	126	10	21	200
58%	29%	13%	0%	0%	1,939	41%	18%	33%	3%	5%	383



【土圧式】






【泥 濃 式】


【刃 口 式】

中口径A	中口径B	大口径	超大口径	矩形	合 計	中口径A	中口径B	大口径	超大口径	矩 形	合 計
1,548	723	120	0	32	0 400	117	102	73	2	21	015
57%	37%	5%	0%	1.3%	2,423	37%	32%	23%	0.6%	7%	315



【刃口式】





(2) 掘進延長

掘進延長を、以下に区分して施工実績を集計した。

- ·50m以下
- ·50~100m以下 ·100~500m以下
- ·500~1000m以下 ·1000m超

なお刃口式については、非常に短い掘進延長を考慮し、50m以下を10m以下と10~50 m以下に再区分した。


平均掘進延長は、(総掘進延長)/(施工スパン数)として算出した。


【全方式】

1スパンの掘進延長ごとの施工スパン数 鋼管を除く全ての管種

	~50m以下		50~ 100m以下	100~ 500m以下	500~ 1000m以下	1000m超	計	平均掘進 延長 (m)		
泥水式	220		314	1, 161	145	11	1,851	235. 0		
土圧式	115		63	144	7	0	329	148. 1		
泥濃式	386		422	1, 440	115	5	2, 368	181. 9		
刃口式	~10m 以下 124	10~ 50m以下 130	34	29	0	0	317	42.7		
A -L	97	975		2, 774	267	16	4 005			
全方式	20)%	17%	57%	5%	0.3%	4,865	194. 1		

※平均掘進延長=総掘進延長/施工スパン数







【泥 水 式】

E					
~50m以下	50~ 100m以下	100~ 500m以下	500~ 1000m以下	1000m超	合 計
220	314	1,161	145	11	1 051
12%	17%	63%	8%	1%	1,851

【土 圧 式】

~50m以下	50~ 100m以下	100~ 500m以下	500~ 1000m以下	1000m超	合 計
115	63	144	7	0	220
35%	19%	44%	2%	0%	329






【泥 濃 式】

~50m以下	50~ 100m以下	100~ 500m以下	500~ 1000m以下	1000m超	合 計
386	422	1, 440	115	5	0 000
16%	18%	61%	5%	0.2%	2,368


【刃 口 式】


10m以下	10~ 50m以下	50~ 100m以下	100m超	合 計
124	130	34	29	017
39%	41%	11%	9%	317



(3) 呼び径と掘進延長の相関

掘削方式ごとに、呼び径と掘進延長の相関を示す。





(4) 曲線施工

曲線施工について、直線施工(直線のみの施工)と曲線施工(曲線を含む施工)の割合および曲線施工における呼び径と曲線半径の比(R/D)について集計した。

【全方式】

直線施工と曲線施工(曲線を含む施工)の割合


ENGLE CHANGE TO THE TOTAL TO THE							
	直線施工	曲線施工	合 計				
泥水式	1, 316	625	1, 941				
土圧式	250	102	352				
泥濃式	1, 177	1, 218	2, 395				
刃口式	154	16	170				
全方式	2, 897	1, 961	4,858				
王刀氏	60%	40%	4,000				



呼び径に対する曲線半径の大きさ : 曲線半径/呼び径(R/D)

		曲剎	東施工(R/I)		
	R/D < 20	20≦R/D <50	50≦R/D <100	100≦R/D <200	R/D≦200	合 計
泥水式	59	99	129	186	152	625
土圧式	3	15	29	35	20	102
泥濃式	125	294	249	309	241	1, 218
刃口式	4	3	1	4	4	16
全方式	191	411	408	534	417	1 061
	10%	21%	21%	27%	21%	1,961





【泥 水 式】


直線施工	曲線施工	合 計
1, 316	625	1 041
68%	32%	1,941

R/D < 20	20≦R/D <50	50≦R/D <100	100≦R/D <200	R/D≦200	合 計
59	99	129	186	152	COL
9%	16%	21%	30%	24%	625

【泥水式】

曲線施工 32% 直線施工 68%

【泥水式 R/D】




【土 圧 式】


直線施工	曲線施工	合 計
250	102	250
71%	29%	352

R/D<20	20≦R/D <50	50≦R/D <100	100≦R/D <200	R/D≦200	合 計
3	15	29	35	20	100
3%	15%	28%	34%	20%	102





【土圧式 R/D】




【泥 濃 式】


直線施工	曲線施工	合 計
1, 177	1, 218	0 005
49%	51%	2,395

R/D < 20	20≦R/D <50	50≦R/D <100	100≦R/D <200	R/D≦200	合 計
125	294	249	309	241	1 010
10%	24%	20%	25%	20%	1,218

【泥濃式】



【 泥 濃 式 R/D】




【刃 口 式】


直線施工	曲線施工	合計
154	16	170
91%	9%	170

R/D<20	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				合 計
4	3	1	4	4	1.0
25%	19%	6%	25%	25%	16

【刃口式】

【刃口式 R/D】





総数 16件

(5) 掘進対象土質


掘進対象土質を、粘性土・砂質土・礫質土・岩盤に区分して、それぞれの施工実績を集計した。

【全方式】

掘進対象地盤の主たる土質

	粘性土	砂質土	礫質土	岩盤	計	
泥水式	415	580	591	314	1, 900	
土圧式	137	60	109	31	337	
泥濃式	775	634	546	176	2, 131	
刃口式	151	123	103	31	408	
Δ±±	1, 478	1, 397	1, 349	552	4 77G	
全方式	31%	29%	28%	12%	4, 776	

【全方式】



【泥 水 式】

【土 圧 式】

粘性土	砂質土	礫質土	岩 盤	合 計	粘性土	砂質土	礫質土
415	580	591	314	1 000	137	60	109
22%	31%	31%	17%	1,900	41%	18%	32%



【土圧式】


岩 盤


31

9%

合 計

337






【泥 濃 式】


【刃 口 式】

粘性土	砂質土	礫質土	岩 盤	合 計	粘性土	砂質土	礫質土	岩 盤	合 計
775	634	546	176	2, 131	151	123	103	31	400
36%	30%	26%	8%		37%	30%	25%	8%	408



【刃口式】





(6) 測量方法

管内の測量方法について、自動化の採用実績および自動化の項目について施工実績を 集計した。


自動化の項目は、器械据付、ターゲットの視準、計測・演算とした。

【 測量自動化 採用実績 】

測量に何らかの自動化(器械据付、視準、計測・演算) を採用した実績


	回答数	回答数 自動化採用					
泥水式	598	286	48%				
土圧式	242	98	40%				
泥濃式	706	100	14%				
刃口式	261	15	6%				
全方式	1, 807	499	28%				


測量自動化 採用実績



【 測量自動化 項目 】

	自動化	測量自動化 項目					
	採用実績	全て自動化	器械据付	視 準	計測・演算		
泥水式	286	34	37	281	282		
土圧式	98	10	10	37	97		
泥濃式	100	7	9	79	96		
刃口式	15	1	1	14	3		
全方式	499	52	57	411	478		
		10%	11%	82%	96%		





(7) プラント設置方法


施工時のプラント設置方法について施工実績を集計した。 プラントは、定置プラント(発進作業基地)と車上プラントに区分した。

【プラント設置方法】

定置(発進作業基地)、車上プラントの施工実績

	回答数	定置プラント (発進作業基地)	車上プラント	
泥水式	227	226	1 0.4%	
土圧式 121		121	0	0%
泥濃式 334		318	16	4. 8%
刃口式	131	119	12	9. 2%
全方式	813	784	29	3. 6%

車上プラント施工実績



(8) 電源の種類


施工時の電源を、商用電源と発動発電機に区分して、施工実績を集計した。

【電源の種類】

電源 商用電源、発動発電機の施工実績

	回答数	商用電源		発動発電機	
泥水式	208	137	66%	71	34%
土圧式	121	64	53%	57	47%
泥濃式	327	250	76%	77	24%
刃口式	127	64	50%	63	50%
全方式	783	515	66%	268	34%





(9) 施工時間帯


施工時間帯について、昼間施工、夜間施工、昼夜間施工に区分して、施工実績を集計した。

【 施工時間帯 】

施工時間帯 昼間施工・夜間施工・昼夜間施工

	回答数 昼間施工		夜間施工		昼夜間施工		
泥水式	227	185	81%	2	1%	40	18%
土圧式	121	94	78%	6	5%	21	17%
泥濃式	322	267	83%	16	5%	39	12%
刃口式	221	186	84%	14	6%	21	10%
全方式	891	732	82%	38	4%	121	14%





おわりに

今回実施した大中口径管推進工法の施工実績調査では、多くの回答を得て推進工法の実態を集計することができました。推進工法の実態をより正確に把握するには、施工実績調査を継続して行うことが重要であるため、当協会会員を含めた推進工法関係者の方々には、今後の調査へのご協力をよろしくお願致します。

最後に、当協会は今後も推進工法に関する調査研究を行い、施工技術の向上を図り、社 会基盤整備に貢献するよう努めて参ります。