推進工法用設計積算要領 「鋼製さや管推進工法編 2022年改訂版」 正誤表

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	203、304、309、377、419、456
	2022/7/19	123, 132, 134, 338, 371
	2022/7/26	305, 404, 422

ご指摘

正誤表箇所 ページ	項番	図表等	誤	正
123	第2章 圧入式の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅱ 2. サヤ管推進歩掛表	サヤ管長1.0m／本 C地盤	サヤ管径300 普通作業員 0.50	サヤ管径300 普通作業員 0.54
132		サヤ管長1.0m／本 D地盤	サヤ管径700 アセチレン 0.047	サヤ管径700 アセチレン 0.070
134		サヤ管長3.0m／本 B地盤	サヤ管径700 酸素 0.40	サヤ管径700 酸素 0.14

203

第5章 オーガ式の積算
ﾀｲﾌﾟ Ⅱ
6.1 工事費の構成

A-4 管きょ工

誤

Ａ－4 管きょ工
管径○○mm
鋼製さや管推進 オーガ式(タイプⅡ)
路線延長○○m (マンホール中心間隔)
管渠延長○○m

(一式)

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
管材料費		式	1			B－1
さや管(鋼管)削進工		式	1			B－2
管布設工		式	1			B－3
推進設備工		式	1			B－4
計						

正

Ａ－4 管きょ工
管径○○mm
鋼製さや管推進 オーガ式(タイプⅡ)
路線延長○○m (マンホール中心間隔)
管渠延長○○m

(一式)

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
管材料費		式	1			B－1
さや管(鋼管)推進工		式	1			B－2
管布設工		式	1			B－3
推進設備工		式	1			B－4
計						

301

第5章 ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算
ﾀｲﾌﾟ Ⅰ
6.1 工事費の構成

D-5 スペーサー加工費

誤

スペーサー加工費歩掛

名称＼推進管呼径	単位
土木一般世話役	人
溶接工	人
特殊作業員	人
普通作業員	人

正

スペーサー加工費歩掛

名称＼本管呼径	単位
土木一般世話役	人
溶接工	人
特殊作業員	人
普通作業員	人

304

第5章 ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算
ﾀｲﾌﾟ Ⅰ
6.1 工事費の構成

C-5 坑口工

誤

Ｃ－5 坑口工

(1箇所当り)

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
普通作業員		人				表－33
止水器	φ○○用	組				表－33
鋼材油切工		m				表－33、D－9
鋼材切断工		m				表－33、D－10
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転	○t級○t吊	日				E－1
諸雑費		式	1			端数処理
計						

坑口工歩掛表 (1箇所当り)

表－33

種目	単位	鋼管呼び径 400	500	600	700	800	摘要
普通作業員	人						
止水器	組						鋼製さや管用
鋼材油切工	m						
鋼材切断工	m						
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転	日						

正

Ｃ－5 坑口工

(1箇所当り)

種目	形状寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
普通作業員		人				表－33
止水器	φ○○用	組				表－33
鋼材溶接工		m				表－33、D－9
鋼材切断工		m				表－33、D－10
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転	○t級○t吊	日				E－1
諸雑費		式	1			端数処理
計						

坑口工歩掛表 (1箇所当り)

表－33

種目	単位	鋼管呼び径 400	500	600	700	800	摘要
普通作業員	人						
止水器	組						鋼製さや管用
鋼材溶接工	m						
鋼材切断工	m						
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転	日						

推進工法用設計積算要領 「鋼製さや管推進工法編 2022年改訂版」 正誤表

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	203、304、309、377、419、456
	2022/7/19	123,132,134,338,371
	2022/7/26	305,404,422

ご指摘

正誤表箇所 ページ	項番	図表等	誤	正
305	第5章 ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ 6.1 工事費の構成	D-9 鋼材溶接工		
309	第5章 ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ 6.1 工事費の構成	D-13 推進設備据換工		
338 371	第5章 ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅱ Ⅲ 6.1 工事費の構成	(2) (1) 機械据付・撤去工		

誤

D－9 鋼材溶接工

（1m当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
土木一般世話役		人	0.010			
溶接工		人	0.076			
普通作業員		人	0.021			
溶接棒		kg	0.010			
溶接機損料	250A	日	0.076			
電力料		kwh	2.7			発電機使用の場合は計上しない
諸雑費		式	1			溶接棒金額の30%
計						

D－13 推進設備据換工

（1箇所当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
推進設備据換工		箇	1.0			D－12
計						

※ 歩掛は、D－12 推進設備設置・撤去工の○%とする。

機械据付・撤去工

（1箇所当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
溶接棒		kg				
酸素		㎥				
アセチレン		kg				
雑材料		式	1			アセチレンの30%
発動発電機運転	○○KVA	日	2.0			1－1－1
クレーン付トラック運転	4t積2.9t吊	日	1.0			1－1－2
溶接機損料	300A	日				
（諸雑費）		式	1			
計						

正

D－9 鋼材溶接工

（1m当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
土木一般世話役		人	0.010			
溶接工		人	0.076			
普通作業員		人	0.021			
溶接棒		kg	0.4			
溶接機損料	250A	日	0.076			
電力料		kwh	2.7			発電機使用の場合は計上しない
諸雑費		式	1			溶接棒金額の30%
計						

D－13 推進設備据換工

（1箇所当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
推進設備据換工		箇所	1.0			D－12
計						

※ 歩掛は、D－12 推進設備設置・撤去工の○%とする。

機械据付・撤去工

（1箇所当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
溶接棒		kg				
酸素		㎥				
アセチレン		kg				
雑材料		式	1			アセチレンの30%
発動発電機運転	○○KVA	日	1.0			1－1－1
クレーン付トラック運転	4t積2.9t吊	日	2.0			1－1－2
溶接機損料	300A	日				
（諸雑費）		式	1			
計						

推進工法用設計積算要領 「鋼製さや管推進工法編 2022年改訂版」 正誤表

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	203、304、309、377、419、456
	2022/7/19	123, 132, 134, 338, 371
	2022/7/26	305, 404, 422

ご指摘

正誤表箇所 ページ	項番	図表等	誤	正
377	第5章 ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅲ 6.1 工事費の構成	(7)滑材・中詰注入設備移設工	(7) 滑材・中詰注入設備移設工 (1回当り) 種目 / 形状寸法 / 単位 / 数量 / 単価(円) / 金額(円) / 摘要 土木一般世話役 / 人 普通作業員 / 人 クレーン付トラック運転 / ○t 積○t 吊 / 日 / 1－1－2 (諸雑費) / 式 / 1 計 備考 ○箇所以上の路上の滑材・中詰め注入設備移設工については協会に問合せること。	(6) 滑材・中詰注入設備移設工 (1回当り) 種目 / 形状寸法 / 単位 / 数量 / 単価(円) / 金額(円) / 摘要 土木一般世話役 / 人 普通作業員 / 人 クレーン付トラック運転 / ○t 積○t 吊 / 日 / 1－1－2 (諸雑費) / 式 / 1 計 備考 ○箇所以上の路上の滑材・中詰め注入設備移設工については協会に問合せること。
404	第5章 ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅳ 6.1 工事費の構成	推進設備工歩掛表	推進設備工歩掛表 表－8 種目 / 単位 / SD / MD / LD 土木一般世話役 / 人 / 1.5 / 30 / 3.5 特殊作業員 / 人 / 3.0 / 6.0 / 7.0 普通作業員 / 人 / 3.0 / 6.0 / 7.0 とび工 / 人 / 1.5 / 3.0 / 3.5 電工 / 人 / 1.0 / 1.0 / 1.0 溶接工 / 人 / 1.5 / 2.0 / 2.5 移動式ｸﾚｰﾝ作業料 / 日 / / 2.0 / 2.0 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費 / 日 / 1.5 / 1.0 / 1.5 溶接機損料 / 日 / 1.5 / 2.0 / 2.0 発動発電機運転 / 日 / 1.5 / 2.5 / 2.5 電力量 / kwh / 100.0 / 130.0 / 160.0	推進設備工歩掛表 表－8 種目 / 単位 / SD / MD / LD 土木一般世話役 / 人 / 1.5 / 3.0 / 3.5 特殊作業員 / 人 / 3.0 / 6.0 / 7.0 普通作業員 / 人 / 3.0 / 6.0 / 7.0 とび工 / 人 / 1.5 / 3.0 / 3.5 電工 / 人 / 1.0 / 1.0 / 1.0 溶接工 / 人 / 1.5 / 2.0 / 2.5 移動式ｸﾚｰﾝ作業料 / 日 / / 2.0 / 2.0 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費 / 日 / 1.5 / 1.0 / 1.5 溶接機損料 / 日 / 1.5 / 2.0 / 2.0 発動発電機運転 / 日 / 1.5 / 2.5 / 2.5 電力量 / kwh / 100.0 / 130.0 / 160.0
419	第5章 ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅴ 6.1 工事費の構成	A-10 管きょ工	A－10 管きょ工 管径○○mm 鋼製さや管推進 【一重ケーシング方式】(タイプⅤ) 路線延長○○m (マンホール中心間隔) 管渠延長○○m (一式) 種目 / 形状寸法 / 単位 / 数量 / 単価(円) / 金額(円) / 摘要 管材料費 / 式 / 1 / B－1 さや管(鋼管)削進工 / 式 / 1 / B－2 管布設工 / 式 / 1 / B－3 推進設備工 / 式 / 1 / B－4 計	A－10 管きょ工 管径○○mm 鋼製さや管推進 【一重ケーシング方式】(タイプⅤ) 路線延長○○m (マンホール中心間隔) 管渠延長○○m (一式) 種目 / 形状寸法 / 単位 / 数量 / 単価(円) / 金額(円) / 摘要 管材料費 / 式 / 1 / B－1 さや管(鋼管)推進工 / 式 / 1 / B－2 管布設工 / 式 / 1 / B－3 推進設備工 / 式 / 1 / B－4 計
422	第5章 ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅴ 6.1 工事費の構成	表-2 水または滑材注入工	表－2 水または滑材注入量 (1m当り) 呼び径 / 250A / 300A / 350A / 400A / 450A / 500A / 600A / 700A / 800A 水または滑材 / 0.024 / 0.026 / 0.029 / 0.031 / 0.033 / 0.036 / 0.041 / 0.040 / 0.051	表－2 水または滑材注入量 (1m当り) 呼び径 / 250A / 300A / 350A / 400A / 450A / 500A / 600A / 700A / 800A 水または滑材 / 0.024 / 0.026 / 0.029 / 0.031 / 0.033 / 0.036 / 0.041 / 0.046 / 0.051

推進工法用設計積算要領 「鋼製さや管推進工法編　2022年改訂版」 正誤表

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	203、304、309、377、419、456
	2022/7/19	123, 132, 134, 338, 371
	2022/7/26	305, 404, 422

ご指摘

正誤表箇所 ページ	項番	図表等	誤	正
456	第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ VI 6.1 工事費の構成	B-2　管材料費	B－2　管材料費 （一式） 種目 / 規格 / 単位 / 数量 / 単価（円） / 金額（円） / 摘要 管削進工 / m / B－2－1 管内清掃工 / m / B－2－2 残土処分工 / m / B－2－3 計	B－2　管削進工 （一式） 種目 / 規格 / 単位 / 数量 / 単価（円） / 金額（円） / 摘要 管削進工 / m / B－2－1 管内清掃工 / m / B－2－2 残土処分工 / m / B－2－3 計