

修正日	修正ページ等
2020/10/22	125, 138
2020/10/27	155, 185, 187, 270, 297, 323, 353, 369, 526, 531, 536, 565
2020/11/11	140, 379, 404, 410, 573
2020/11/17	552, 553
2020/11/26	561
2020/12/1	484, 517
2020/12/8	131
2020/12/10	191
2020/12/21	484, 485, 511, 515, 518
2020/12/25	290, 297, 316, 319, 345, 352, 353
2021/1/21	410
2021/4/21	157, 189, 214
2021/4/23	273
2021/6/15	297, 298, 301, 323, 324, 000, 000
2021/7/9	154
2021/7/29	599
2021/10/11	633
2021/10/19	222
2021/10/20	197
2021/11/9	266
2022/1/13	47
2022/2/22	348
2022/8/10	353
2023/1/27	353
2023/2/24	48
2023/5/11	297, 298, 324(正誤表修正)
2023/5/15	298, 324上記修正に伴い追加
2024/9/6	130, 131, 138
2024/9/27	354

※ダウンロードデータに係る内容は、ダウンロードファイルを修正していますので、再度ダウンロードをお願いします。

ページ	項番	図表等	誤	正
47	第1章 基本的な考え方	表1.7-14-2 小口径管推進工法用高耐荷力管推進工法 仮設立坑(発進・到達部) (参考)	ライナープレート式 泥土圧式 スクリュー排土 ・呼び径350~400 発進部 6,140×2,500 ・呼び径450~500 発進部 6,140×2,500 泥土圧式 圧送排土 ・呼び径400~500 発進部 6,111×3,000	ライナープレート式 泥土圧式 スクリュー排土 ・呼び径350~400 発進部 6,140×3,000 ・呼び径450~500 発進部 6,140×3,000 泥土圧式 圧送排土 ・呼び径400~500 発進部 6,111×2,500
48	第1章 基本的な考え方	表1.7-15 小口径管推進工法用 低耐荷力管推進工法 仮設立坑(発進・到達部) (参考)	ライナープレート式 オーガ式 ・呼び径200~450 発進立坑 円形2,000 吊り機械の深さ区分を追記	ライナープレート式 オーガ式 ・呼び径200~450 発進立坑 4,355×2,000
125	第2章 積算 2.3.1 ライナープレート式	表2.3.1-2 適用する掘削深さ	表 2.3.1-2 適用する掘削深さ ライナープレート形状 円形・小判形 径 2,000~7,000mm、 短径 2,000~6,000mm 吊り機械 トラック(クレーン装置付) 4t級、2.9t吊 ラフテレンクレーン 排出ガス対策型(第2次基準値) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊(貨料) 使用機械 掘削機械 バックホウクローラ型 排出ガス対策型(第1次基準) (山積・平積) 0.45/0.35 m ³ 油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.4 m ³ 最大掘削深さ 4.0mまで 4.0mを超え 12.0mまで	表 2.3.1-2 適用する掘削深さ ライナープレート形状 円形・小判形 径 2,000~7,000mm、 短径 2,000~6,000mm 吊り機械 トラック(クレーン装置付) 4t級、2.9t吊 ラフテレンクレーン 排出ガス対策型(第2次基準値) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊(貨料) 8.0mまで 8.0mを超え 12.0mまで 使用機械 掘削機械 バックホウクローラ型 排出ガス対策型(第1次基準) (山積・平積) 0.45/0.35 m ³ 油圧クラムシェル テレスコピック式 平積 0.4 m ³ 最大掘削深さ 4.0mまで 4.0mを超え 12.0mまで
130, 131	第2章 積算 2.3.1 ライナープレート式	表2.3.1-11, 2.3.1-12, 2.3.1-13, 2.3.1-14 円形、小判型ライナープレート1日当り配置人員および1m当りの施工日数	特殊作業員	トンネル特殊工
131	第2章 積算 2.3.1 ライナープレート式	表2.3.1-12及び表2.3.1-14 小判型ライナープレート1日当り配置人員及び1m当りの施工量	ダウンロードデータ表内容誤表示 短径 項目 最下段	両表とも短径 最下段 5,200 ~ 6,000 に統一
138	第2章 積算 2.3.1 ライナープレート式	D-422-1 ライナープレート掘削土留め	クレーン等項目訂正: ラフテレンクレーン貨料	トラック(クレーン装置付)、またはラフテレンクレーン貨料

正誤表箇所			誤		正																																																																																																										
ページ	項番	図表等																																																																																																													
138	第2章 積算 2.3.1 ライナープレート式	D-422-1 ライナープレート掘削土留め	種目：特殊作業員		種目：トンネル特殊工																																																																																																										
140	第2章 積算 2.3.1 ライナープレート式	D-423-1 ライナープレート取除き工	クレーン等項目訂正：ラフテレーンクレーン賃料		トラック（クレーン装置付）、またはラフテレーンクレーン賃料																																																																																																										
154	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	表9-2 1m当りの標準施工時間（a）	表中、適用範囲訂正 砂質土 N<50 礫質土 N<50		砂質土 50<N 礫質土 50<N																																																																																																										
155	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-1-4 ケーシング撤去工	備考：撤去長 L（m）=π+ケーシング呼び径+ケーシング撤去長×4		L（m）=π×ケーシング呼び径+ケーシング撤去長×4																																																																																																										
157	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-2-1 底部コンクリート打設工	備考：コンクリート配合訂正 318-8-20（25）		18-8-20（25）																																																																																																										
185	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	表9-3 クラムシェル、トラッククレーン、ラフテレーンクレーン規格	ラフテレーンクレーン規格漏れ		16 t 吊																																																																																																										
187	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-4-1 ケーシング切断工	種目：特殊作業員		種目：溶接工																																																																																																										
189	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-5-1 底部コンクリート打設工	備考：コンクリート配合訂正 30-18-20（25）		24-8-20（25）																																																																																																										
191	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-13 機械積込み・積降し	ラフテレーンクレーン賃料 適用欄 参照表修正 表-15		表9-13																																																																																																										
197	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	表9-23 クラムシェルうんたん1時間当り歩掛	軽油数量訂正 ※ダウンロードデータのみ 平積0.20m3：6.30、平積0.30m3：9.80、平積0.40m3：160、平積0.60m3：170		平積0.20m3：7.20、平積0.30m3：110、平積0.40m3：180、平積0.60m3：200																																																																																																										
213	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-4-1 ケーシング切断工	種目：特殊作業員		種目：溶接工																																																																																																										
214	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-5-1 底部コンクリート打設工	備考：コンクリート配合訂正 30-18-20（25）		24-8-20（25）																																																																																																										
222	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	表9-22 クラムシェルうんたん1時間当り歩掛	軽油数量訂正 ※ダウンロードデータのみ 平積0.20m3：6.30、平積0.30m3：9.80、平積0.40m3：160、平積0.60m3：170		平積0.20m3：7.20、平積0.30m3：110、平積0.40m3：180、平積0.60m3：200																																																																																																										
266	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	C-2-4-1 ケーシング切断工	摘要欄訂正 計 10m当り		摘要欄 計 削除																																																																																																										
270	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	C-7-1 ダンプトラック運転工	項目ダンプトラック運転費の数量：0.16台		誤植により数量削除																																																																																																										
273	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-1-1 底部コンクリート打設工	備考：コンクリート配合訂正 30-18-20（25）		18-8-20（25）																																																																																																										
290	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	B-76 鋼製ケーシング式土留工および土工	※ダウンロードデータ ・底盤コンクリート ・C代価等 D-7 レイタンス運搬処理		・底盤コンクリート 摘要する表9-1を追記 ・C-7 レイタンス運搬処理																																																																																																										
297	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-7 レイタンス運搬処理工	代価番号訂正：D-7 レイタンス運搬処理工		C-7 レイタンス運搬処理																																																																																																										
297	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-10 泥水処分工	項目の単位訂正：時間		単位：日																																																																																																										
298	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	泥水10m3当りの運転時間（表）	項目単位修正：運転日数（日） ※2箇所		運転時間（時） ※2箇所																																																																																																										
298	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	泥水10m3当りの運転時間（表）	上記修正取止め		上記修正取止め																																																																																																										
298	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	E-5 汚泥吸排泥車運転	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">(1時間当り)</th> </tr> <tr> <th>種目</th> <th>形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.052L/kW・h×kW</td> </tr> <tr> <td>一般運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T-</td> </tr> <tr> <td>汚泥吸排車操料</td> <td>3.1"3.5t機</td> <td>時間</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>kW</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">計</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1時間当り</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 1. T-年間標準運転時間/年間標準運転日数 2. 労務歩掛は、国土交通省土木工事標準基準の建設機械運転労務による。</p>		(1時間当り)							種目	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	軽油		ℓ				0.052L/kW・h×kW	一般運転手		人				T-	汚泥吸排車操料	3.1"3.5t機	時間	1			kW	諸雑費		式	1				計							1時間当り							<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">(1日当り)</th> </tr> <tr> <th>種目</th> <th>形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.20/h×T</td> </tr> <tr> <td>一般運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>汚泥吸排車操料</td> <td>3.1"3.5t機</td> <td>日</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">計</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 1. T-年間標準運転時間/年間標準運転日数 2. 労務歩掛は、国土交通省土木工事標準基準の建設機械運転労務による。</p>		(1日当り)							種目	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	軽油		ℓ				7.20/h×T	一般運転手		人	1				汚泥吸排車操料	3.1"3.5t機	日	1				諸雑費		式	1				計						
(1時間当り)																																																																																																															
種目	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																									
軽油		ℓ				0.052L/kW・h×kW																																																																																																									
一般運転手		人				T-																																																																																																									
汚泥吸排車操料	3.1"3.5t機	時間	1			kW																																																																																																									
諸雑費		式	1																																																																																																												
計																																																																																																															
1時間当り																																																																																																															
(1日当り)																																																																																																															
種目	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																									
軽油		ℓ				7.20/h×T																																																																																																									
一般運転手		人	1																																																																																																												
汚泥吸排車操料	3.1"3.5t機	日	1																																																																																																												
諸雑費		式	1																																																																																																												
計																																																																																																															
301	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-14 ケーシング撤去工	種目修正：溶接工		特殊作業員																																																																																																										
316	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	B-76 鋼製ケーシング式土留工および土工	項目単位修正：底盤コンクリート単位：m3		単位：箇所																																																																																																										
319	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	C-2 底盤コンクリート工	・表題修正：C-2 底盤コンクリート工 ・表単位修正：(1m3当り)		・C-2 底盤コンクリート ・(1箇所当り)																																																																																																										
323	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	C-10 泥水処分工	項目の単位訂正：時間		単位：日																																																																																																										

正誤表箇所			誤				正																																																																																																		
ページ	項番	図表等																																																																																																							
324	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	泥水10m3当りの運転時間 (表)	項目単位修正：運転日数 (日) ※2箇所				運転時間 (時) ※2箇所																																																																																																		
324	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	泥水10m3当りの運転時間 (表)	上記修正取止め				上記修正取止め																																																																																																		
324	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	E-5 汚泥吸排泥車運転	<p style="text-align: center;">(1時間当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 目</th> <th>形状寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.052L/kW・h×kW</td> </tr> <tr> <td>一般運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T=</td> </tr> <tr> <td>汚泥吸排車損料</td> <td>\$.1~\$.5t/機</td> <td>時間</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>kW</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">1時間当り</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 1. T=年間標準運転時間/年間標準運転日数 2. 労務歩掛は、国土交通省土木工事標準基準の建設機械運転労務による。</p>				種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	軽油		ℓ				0.052L/kW・h×kW	一般運転手		人				T=	汚泥吸排車損料	\$.1~\$.5t/機	時間	1			kW	諸雑費		式	1				計							1時間当り							<p style="text-align: center;">(1日当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 目</th> <th>形状寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.2ℓ/h×T</td> </tr> <tr> <td>一般運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>汚泥吸排車損料</td> <td>\$.1~\$.5t/機</td> <td>日</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">計</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 1. T=年間標準運転時間/年間標準運転日数 2. 労務歩掛は、国土交通省土木工事標準基準の建設機械運転労務による。</p>				種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	軽油		ℓ				7.2ℓ/h×T	一般運転手		人	1				汚泥吸排車損料	\$.1~\$.5t/機	日	1				諸雑費		式	1				計										
種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																			
軽油		ℓ				0.052L/kW・h×kW																																																																																																			
一般運転手		人				T=																																																																																																			
汚泥吸排車損料	\$.1~\$.5t/機	時間	1			kW																																																																																																			
諸雑費		式	1																																																																																																						
計																																																																																																									
1時間当り																																																																																																									
種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																			
軽油		ℓ				7.2ℓ/h×T																																																																																																			
一般運転手		人	1																																																																																																						
汚泥吸排車損料	\$.1~\$.5t/機	日	1																																																																																																						
諸雑費		式	1																																																																																																						
計																																																																																																									
345	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	B-76 鋼製ケーシング式土留工および土工	※ダウンロードデータ ・底盤コンクリート ・C代価等 D-7 レイタンス運搬処理				・底盤コンクリート 摘要する表9-1を追記 ・C-7 レイタンス運搬処理																																																																																																		
348	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-3 ケーシング引上げ工	トラッククレーン形状寸法修正 4.8t~4.9t吊				25t吊																																																																																																		
352	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	C-7 レイタンス運搬処理工	表題変更：C-7 レイタンス運搬処理工				C-7 レイタンス運搬処理																																																																																																		
353	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	C-9 レイタンス処理工	・表題変更 C-9 レイタンス処理工 ・各人工数量追記				・D-9 レイタンス処理工 ・土木一般世話役：0.17人、特殊作業員：0.17人、普通作業員：0.17人																																																																																																		
353	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	C-10 泥水処分工	・表題変更 C-10 泥水処分工 ・各項目の単位訂正：時間				・D-10 泥水処分工 ・単位：日																																																																																																		
354	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	E-5 汚泥吸排泥車運転 E-6 強力吸引車運転 E-7 特殊強力吸引車運転	<p style="text-align: center;">(1時間当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 目</th> <th>形状寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.052L/kW・h×kW</td> </tr> <tr> <td>一般運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T=</td> </tr> <tr> <td>汚泥吸排車損料</td> <td>\$.1~\$.5t/機</td> <td>時間</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>kW</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">計</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">1時間当り</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 1. T=年間標準運転時間/年間標準運転日数 2. 労務歩掛は、国土交通省土木工事標準基準の建設機械運転労務による。</p>				種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	軽油		ℓ				0.052L/kW・h×kW	一般運転手		人				T=	汚泥吸排車損料	\$.1~\$.5t/機	時間	1			kW	諸雑費		式	1				計							1時間当り							<p style="text-align: center;">(1日当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 目</th> <th>形状寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>汚泥吸排車損料</td> <td></td> <td>日</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">計</td> </tr> </tbody> </table>				種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	軽油		ℓ					一般運転手		人	1				汚泥吸排車損料		日	1				諸雑費		式	1				計										
種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																			
軽油		ℓ				0.052L/kW・h×kW																																																																																																			
一般運転手		人				T=																																																																																																			
汚泥吸排車損料	\$.1~\$.5t/機	時間	1			kW																																																																																																			
諸雑費		式	1																																																																																																						
計																																																																																																									
1時間当り																																																																																																									
種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																			
軽油		ℓ																																																																																																							
一般運転手		人	1																																																																																																						
汚泥吸排車損料		日	1																																																																																																						
諸雑費		式	1																																																																																																						
計																																																																																																									
358	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-14 ケーシング撤去工	種目修正：溶接工				特殊作業員																																																																																																		
369	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	5. 機械構成	バックホウ仕様追記				8) バックホウ (平積0.35m ³)																																																																																																		
379	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-15 機械移設工	トラック仕様追記				計上・寸法 11t																																																																																																		
404	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-9 機械移設工	トラック仕様追記、数量訂正：8時間				計上・寸法 11t 数量：1時間																																																																																																		
410	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-19 機器輸送費	表記内容変更				<table border="1"> <thead> <tr> <th>種 目</th> <th>形状・寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>圧入機械</td> <td></td> <td>台</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>往復</td> </tr> <tr> <td>圧入機付属機器</td> <td></td> <td>台</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>圧入機付属機器</td> <td></td> <td>台</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>ロックブレーカ</td> <td></td> <td>台</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>" (必要時)</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">計</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼 び 径</th> <th>形状・寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1500・1800・2000</td> <td>25t積トレーラー (1台往復)</td> <td>台</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>往復</td> </tr> <tr> <td>11t積トラック (1台往復)</td> <td>台</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>"</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2500・3000</td> <td>32t積トレーラー (1台往復)</td> <td>台</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>25t積トレーラー (1台往復)</td> <td>台</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>11t積トラック (1台往復)</td> <td>台</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>ロックブレーカ</td> <td>4t積トラック</td> <td>台</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>" (必要時)</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">計</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考：輸送機器は、圧入機械、掘削機械、および圧入機付属機器である。</p>				種 目	形状・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	圧入機械		台	2			往復	圧入機付属機器		台	2			"	圧入機付属機器		台	2			"	ロックブレーカ		台	2			" (必要時)	計							呼 び 径	形状・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1500・1800・2000	25t積トレーラー (1台往復)	台	2			往復	11t積トラック (1台往復)	台	2			"	2500・3000	32t積トレーラー (1台往復)	台	2			"	25t積トレーラー (1台往復)	台	2			"	11t積トラック (1台往復)	台	2			"	ロックブレーカ	4t積トラック	台	2			" (必要時)	計						
種 目	形状・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																			
圧入機械		台	2			往復																																																																																																			
圧入機付属機器		台	2			"																																																																																																			
圧入機付属機器		台	2			"																																																																																																			
ロックブレーカ		台	2			" (必要時)																																																																																																			
計																																																																																																									
呼 び 径	形状・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																			
1500・1800・2000	25t積トレーラー (1台往復)	台	2			往復																																																																																																			
	11t積トラック (1台往復)	台	2			"																																																																																																			
2500・3000	32t積トレーラー (1台往復)	台	2			"																																																																																																			
	25t積トレーラー (1台往復)	台	2			"																																																																																																			
	11t積トラック (1台往復)	台	2			"																																																																																																			
ロックブレーカ	4t積トラック	台	2			" (必要時)																																																																																																			
計																																																																																																									
410	第2章 積算 2.3.2 ケーシング立坑	D-19 機器輸送費 D-20 機器積込み積降し	代価番号修正 D-19 機器輸送費 D-20 機器積込み積降し				D-11 機器輸送費 D-12 機器積込み積降し																																																																																																		
484	第2章 積算 2.3.4 ケーシング立坑	C-8-2 機器積込み積降し	ダウンロードデータ表内容誤表示 トラッククレーン賃料 摘要欄 参照表番号訂正 表9-17				表9-11																																																																																																		

正誤表箇所			誤	正																																										
ページ	項番	図表等																																												
484	第2章 積算 2.3.4 ケーシング立坑	D-2 底部工	碎石基礎工 項目削除 碎石基礎工 備考追記	備考 底部工は、インパートを考慮して適正に処理すること。																																										
484	第2章 積算 2.3.4 ケーシング立坑	D-2-1 コンクリート工	備考欄、諸雑費摘要欄 記載漏れ	諸雑費摘要欄 備考2 備考 1. コンクリートの配合は、30-18-20(25)を標準とする。 2. 諸雑費は、シュート・ホッパー損料等に関する費用であり、労務費の合計額に4%を乗じた金額を上限として計上する																																										
485	第2章 積算 2.3.4 ケーシング立坑	D-2-2 モルタル上塗り工	モルタル工単位：m	モルタル工単位：m ³																																										
511	第2章 積算 2.3.4 ケーシング立坑	C-3 底盤コンクリート	底盤コンクリート打設工単位：m	底盤コンクリート打設工単位：m ³																																										
515	第2章 積算 2.3.4 ケーシング立坑	D-10-1 スライム処理工	特殊作業員、普通作業員適用欄：表-21	特殊作業員、普通作業員適用欄：表8-18																																										
517	第2章 積算 2.3.4 ケーシング立坑	表8-21 円形覆工板設置工・撤去工歩掛	クレーン付トラック運搬費（時間）数量訂正：円形覆工板撤去工 0.08 時間	数量：0.80 時間																																										
518	第2章 積算 2.3.4 ケーシング立坑	D-11-3 円形覆工板開閉工	ダウンロードデータ表内容誤表示 特殊作業員項目	特殊作業員項目削除																																										
526	第2章 積算 第4節 埋戻し工	表2.4-5 機械運転単価	小型バックホウ 適用単価表：機-18、摘要欄	小型バックホウ 適用単価表：機-1として各機種統一、摘要欄：削除																																										
531	第2章 積算 第5節 基礎コンクリート工	D-7-1 基礎砕石工	バックホウ運転 単価表欠落	表2.4-6 運転1日当り単価表を追加 表2.4-6 運転1日当り単価表（機-18）（参考） <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 目</th> <th>形状寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特殊運転手</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td></td> <td>ℓ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械損料</td> <td></td> <td>供用日</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	特殊運転手		人					燃料費		ℓ					機械損料		供用日					諸雑費		式					計						
種 目	形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																								
特殊運転手		人																																												
燃料費		ℓ																																												
機械損料		供用日																																												
諸雑費		式																																												
計																																														
536	第2章 積算 第6節 路面覆工	E-14 運転1日当り単価表（機-28）	表題変更：運転1日当り単価表（機-28）	運転1日当り単価表（機-18）																																										
552	第2章 積算 第7節 発進・到達施設における設備工	表2.7-8 立坑内鋼材設置撤去工歩掛	ダウンロードデータ表内容誤表示	ダウンロードデータを図書内容項目に修正																																										
553	第2章 積算 第7節 発進・到達施設における設備工	表2.7-9 立坑内鋼材設置撤去工（既設構造物）歩掛（参考）	ダウンロードデータ表内容誤表示	ダウンロードデータを図書内容項目に修正																																										
553	第2章 積算 第7節 発進・到達施設における設備工	表2.7-10 立坑内鋼材搬出入工（既設構造物）歩掛（参考）	ラフテレーンクレーン賃料：2.03（日）	ラフテレーンクレーン賃料：2.0（日）																																										
561	第2章 積算 第7節 発進・到達施設における設備工	表 2.7-20 配線配管用ラック及び通路用敷鉄板数量	単管パイプの数量訂正：5.0m × 4 重量計：186.48	単管パイプ 数量：5.0m × 3 重量計：175.56																																										
565	第2章 積算 第7節 発進・到達施設における設備工	D-13-1 仮設階段設置用材料費	備考記載修正 備考 1. 単管パイプ、仮設階段、鋼製布板の損料限度額は、基礎価格の90%とする。 2. パイプベース、クランプ、パイプ継手の損料率は、「建設機材等損料算定表」による。 3. 諸雑費として、材料費合計額の3%を上限として計上できる。	備考 1. 仮設階段材料は賃料とする。 2. 諸雑費として、材料費合計額の3%を上限として計上できる。																																										
573	第2章 積算 第7節 発進・到達施設における設備工	D-13-13 電動機設備工	電工数量追記	電工：1.44人																																										
599	参考	既設構造物への直接到達を可能とする工法	工法追加	該当工法として、⑩外筒残置式推進工法（超泥水加圧推進協会）を追加 データは、ダウンロード画面の”一括ダウンロード（33,501kB）”に格納																																										
633	引用問合せ一覧表	No.1 アート工法	メールアドレス訂正 誤：ta@sanwakizai.co.jp	訂正 info@art-koho.gr.jp																																										